

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Ripristino e rifacimento camminamenti in battuto di Villa Rufolo in Ravello
Prezzario LL.PP. 2024 Regione Campania con maggiorazione del 10 %
per lavori di manutenzione come previsto da avvertenze generali -
Prezzario DEI I semestre 2024

COMMITTENTE: FONDAZIONE RAVELLO

Data, 28/11/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CAM24_A.1 1.010.450.a	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa costituenti il bordo delle aiuole, lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione delle aiuole euro (centoquattordici/80)	ml	114,80
Nr. 2 CAM24_E.2 1.040.010.b	Preparazione di superfici in legno Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo euro (sei/03)	mq	6,03
Nr. 3 CAM24_E.2 1.040.020.a	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura. euro (cinque/64)	mq	5,64
Nr. 4 CAM24_E.2 1.040.040.a	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto euro (sette/60)	mq	7,60
Nr. 5 CAM24_E.2 1.040.050.a	Verniciatura di superfici in legno Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco euro (diciassette/51)	mq	17,51
Nr. 6 CAM24_L.0 4.040.020.a	Corpi illuminanti a LED a pavimento Faretti a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 230 V. Diametro esterno 120 mm, potenza 6 W euro (ottanta/33)	cad	80,33
Nr. 7 CAM24_R.0 2.000.020.a	Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriere del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei. euro (centoquindici/31)	mc	115,31
Nr. 8 CAM24_R.0 2.015.060.a	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria euro (dodici/16)	mq	12,16
Nr. 9 CAM24_R.0 2.070.020.a	Smontaggio di recinzioni in legno compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante euro (quattordici/40)	mq	14,40
Nr. 10 CAM24_R.0 4.010.045.a	Riparazione di ringhiera in legno, eseguita senza rimozione della stessa anche con sostituzione di elementi mancanti o non idonei euro (tredici/65)	mq	13,65
Nr. 11 CAM24_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune euro (trentasei/36)	h	36,36
Nr. 12 CAM24_RU. E.001.002	idem c.s. ...edili Operaio qualificato euro (quaranta/51)	h	40,51
Nr. 13 CAM24_T.0 1.020.020.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata euro (ottantauno/06)	mc	81,06
Nr. 14 CAM24_T.0 1.030.040.a	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. euro (settantadue/71)	mc	72,71
Nr. 15 CAM24_U.0 2.040.020.a	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm euro (diciassette/30)	m	17,30
Nr. 16 CAM24_U.0 4.010.010.b	Rinfilanco di tubazioni e pozzetti Rinfilanco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfilanco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano euro (ottantadue/82)	mc	82,82
Nr. 17 CAM24_U.0 4.020.010.d	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm euro (settantatre/32)	cad	73,32
Nr. 18 CAM24_U.0 4.020.030.a	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm euro (trentaotto/54)	cad	38,54

